Szegedi Sport és Fürdők Kft.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Postafiók: 6701 Szeged., Pf. 38.
Cégjegyzékszám: 06-09-002805 • Adószám: 11090081-2-06
Web: szegedsport.hu • E-mail: info@szegedsport.hu • Telefon: +36 62 549 972

Iktatószám: /3114-11/2026/ALT
Beszerzési eljárás sorszáma: 393/2026/beszerz

Kiegészítő tájékoztatás

Társaságunk által a **Városi Sportcsarnok Liga utca teherbejáró felőli közlekedő út aszfalthelyreállítási munkálatai** tárgyban kiírt beszerzési eljárás kapcsán az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

Felhívjuk a kivitelező figyelmét arra, hogy a tételes árajánlatát a helyszín ismeretében adja meg, a pontosított műszaki tartalommal számolva, minden járulékos költséggel együtt.
Kérjük megadni a kivitelezés várható teljesítési idejét is.
A teljesítési igazolás kiadásának feltétele, a bedolgozott építési anyagok anyagmegfelelősségi bizonylatainak megküldése.

Az alábbi kérdés érkezett:

1. Milyen minimálist aszfalt vastagsággal számoljunk?

   Válasz: átlag 5 cm

2. Jó-e ha az ár csökkentése érdekében a süllyedéseket - lejtéseket az aszfalt vastagságával korrigáljuk, vagy az útalap bontásával - építésével kell ezt elvégezni?

   Válasz: A kiírásban jeleztük, hogy a többi helyen elkerülendő a magasabb aszfalt vastagság miatt, a kiálló beton részek bontásával lehet számolni.
   A süllyesztékek és a lejtések vonatkozásában a hosszirányú csatlakozásoknál az útpályaszerket- alap megbontásával, kimélyítésével lehet szabályosan csatlakozni.

3. Az út aszfaltozásnál a teljes szélességgel kell számolnunk, vagy az árajánlat kérőben feltüntetett szélességgel?
   Válasz: Az épület és kerítés szakasz közötti részre vonatkozik a felkérés, a mellékelt rajz szerint.

4. A felfestéseket kell-e pótolni, és ha igen ezt tartalmazza-e az ajánlat?

   Válasz: Igen, egyösszegben. Az új aszfaltozott felületén, az előtte és utána lévő útburkolat sárga jelzés felfestése folytonos kell, hogy legyen, a ferde vonalak távolsága pedig a meglévővel megegyező. Csak az új felületen. Opciós tételként a teljes útszakasz festése a kaputól a faházig.

5. Festés megrendelése esetén a teljes hosszon kell elvégezni, vagy csak az újra aszfaltozott területen?

   Válasz: Csak az új felületen.
   Opciós tételként a teljes útszakasz festése a faházig.

6. Kaphatunk-e egy új rajzot, amin egyértelmű lenne, az elvégzendő feladat határa?

   Válasz: Igen, mellékeltük. A hosszirány a rajzon egyértelmű, a szélesség viszont átlag 6,35 cm

7. A víznyelő(k) elhelyezéséről lehetne-e bővebb információt kapni, vagy ezt minden ajánlattevő maga határozhatja meg? Pl. csővezeték átmérő, víznyelő helyének meghatározása, fedlap terhelhetősége, hol csatlakozzon a meglévő hálózatra.

   Válasz: A meglévő víznyelő és akna a helyszínrajzon bejelölve, amelyhez a csatlakozásokat ki lehet építeni, az előírásoknak megfelelően.

8. Lett-e vizsgálva a meglévő csatorna rendszer működő képessége?

   Válasz: Eddig ezen a területen dugulás nem volt.

9. Ha nem, és nem folyik el a víz a meglévő rendszer mosatása/javítása a vállalkozói díj része kell-e hogy legyen?
   Válasz: Nem, amennyiben a vízelfolyás nem lenne a meglévő szakaszban, úgy az nem az ajánlatkérés része.

10. Aszfalt minősége és vastagsága: Megfelelő-e az Önök részéről az AC 11 kopóréteg alkalmazása, és tervezhetünk-e körülbelül 6–7 cm-es beépítési vastagsággal?
    Válasz: Nem, mert jelenleg 3 cm a vtg, szerintünk a teljes felületen az átlag 5 cm a megfelelő.

11. Pontos területi határok és mennyiségek: Kérjük, határozzák meg a ténylegesen aszfaltozandó területet. A kiírásban szereplő 1. vagy a 2. mennyiséggel kalkuláljunk?

    Válasz: Az adatok a más műszaki tartalom miatt, újra számoltuk.
    Kiírás a csatolt helyszínrajz lapon.

12. Kerítés melletti szakasz: Szükséges-e a kerítés melletti beton sáv leaszfaltozása is, vagy az kimarad a munkálatokból?

    Válasz: Igen szükséges. – a mellékelt helyszínrajz szerint.

13. Alépítmény kiegyenlítése: Amennyiben a meglévő betont fel kell bontanunk az aszfalt alatt, milyen kiegyenlítő réteget alkalmazzunk a teherhordó alaphoz? Murva (zúzottkő) alapréteggel vagy kiegyenlítő betonréteggel számoljunk?

    Válasz: Kérjük, hogy a műszakilag megfelelő rétegrend kiépítését, amely egyben lehet költséghatékony megoldás is.

14. Hány darab víznyelőt kell kialakítani?

    Válasz: 2 db

15. Mivel a meglévő víznyelő magas ponton van, milyen mélyen kell útalapot kiásni az új kg csőnek, hogy vissza tudjuk lejtetni a magasabb pontban lévő víznyelőbe? Azaz, milyen mély a meglévő víznyelő csatorna akna?

    Válasz: Műszakilag megfelelően, a jelölt akna 73 cm mély, csatlakoztatás az előírt lejtésviszonyok kiépítésével.

16. Hány m2 aszfaltbontás van?

    Válasz: 98 m2, amelynek az elszállításával is számolni kell, ugyanúgy, mint a lefolyók kiépítéséből adódó törmelékkel is. - hulladék befogadó nyilatkozat

17. Hány m2 lokális útalap csere van, amit szükséges cserélni az új aszfaltrétegnek?

    Válasz: A meglévő aszfaltrétegen keresztül nem tudunk nyilatkozni.

    Opciós tételként kérjük szépen megadni az útalap csere várható költségét, és hogy milyen anyagból lenne műszakilag megfelelő. Fontos az opciós anyag név/ 1 m3 egységre való ár, hogy szükség esetén el tudjunk számolni.

18. Víznyelő csatorna rendszer kialakítása után, milyen rétegrenddel kell számolni az útalap visszaépítéséhez?

    Válasz: Természetesen figyelembe kell venni az útalap jelenlegi vastagságát, és annak megfelelően kell helyreállítani.

    Tudjuk a víznyelő mélységét, tudjuk az új 2 db víznyelő vonalát, a méretek pedig a rajzról lekövethetők, a 2 db víznyelő helye a lejtésekkel kialakított vápa vonalában helyezkedjen el.

19. A bejáráson elhangzott, hogy szélesebb lesz a tervezett aszfaltozandó hosszirány. Hány m2 lesz az új aszfaltozandó terület?

    Válasz: 148,0 m2 részletezése a mellékletben.

20. Milyen aszfalt vastagsággal lehet számolni?

    Válasz: Átlag 5 cm vtg-al lehet számolni.

Helyszínrajz mellékelve

Továbbá az árajánlatkérésben szereplő dátumok az alábbiak szerint módosulnak:

Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok bontási időpontja, helyszíne: 2026. október 22. 10:00; Tiszavirág Sportuszoda, F010-es iroda

Dátum: 2026. 10.16

Elektronikusan aláírta:
Bari Zsolt
2026-10-16 07:32:52 +0200
Sajnár

.....
Bari Zsolt
beszerzési vezető