Elektronikusan aláírta:
Dr. Lencse Georgina Beatrix
2026-11-09 10:59:12 +0100

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK

Iktatószám: /2575-15/2026/ALT
Beszerzési eljárás sorszáma: 122/2026/beszerz

Kiegészítő tájékoztatás

Társaságunk által az **Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő termál oldali tetőszerkezet hibafeltárása, javításokhoz kiviteli tervek készítése, műszaki tartalom készítése, örökségvédelmi eljárás lebonyolítása** tárgyban kiírt beszerzési eljárás kapcsán az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

Az alábbi kérdések érkeztek:

1. A 25. kérdésre adott válasz szerint a kupola helyreállításánál légtechnikai rendszer kiépítése indokolt, konkrét méretezési és eszközparaméterekkel (legalább a légköbméter kétszeres értéke, frekvenciaváltós EC ventilátor 85–90% hatásfokkal). A légtechnika épületgépészeti tervezési munkarész. Ezzel szemben a 7., 12. és 14. kérdésre adott válaszok alapján a gépészeti munkarész nem tűnik a tervezési feladat részének. Kérjük megerősíteni, hogy a légtechnikai rendszer tervezése a feladat része-e, és ha igen, milyen mélységben (koncepció, engedélyezési vagy kiviteli szint, árazott és árazatlan költségvetéssel).

   Válasz: Igen, a légtechnikai rendszer a tervezés része kiviteli terv szintjéig, mely tartalmazza az árazott és árazatlan költségvetést.

2. A frekvenciaváltós EC ventilátor erősáramú betáplálást igényel, ami villamos tervezői munkarész. A 12. kérdésre adott „Nem" válasszal együtt értelmezve ez nem egyértelmű – kérjük megerősíteni, hogy a villamos munkarész a feladat része-e.

   Válasz: A légtechnikai rendszer a tervezés része, melynek alfolyamata a légtechnikai ventilátor erősáramú betáplálásnak a tervezése is.

3. A 20. kérdésre adott válasz szerint a cél az eredeti állapot hű visszaállítása, a 25. kérdés válasza ugyanakkor új légtechnikai rendszer kiépítését írja elő. Kérjük tájékoztatásukat, hogy e kettő összhangját az Ajánlatkérő egyeztette-e az örökségvédelmi hatósággal, tekintettel arra, hogy a 4. kérdés válasza szerint a kivitelezés örökségvédelmi engedély köteles.

   Válasz: A látható felültek (külső tető és belső látható homlokzati felületek) tekintetében az Örökségvédelmi hatóság az eredeti állapot rekonstrukcióját engedélyezi majd. A légtechnikai rendszer nem látható területre kerülne kiépítésre, így az új légtechnikai rendszer kiépítése elengedhetetlen.

4. Érdeklődni szeretnék, hogy az augusztusi bejárás során megtekintett termál oldali tetőszerkezet pontosan melyik része érintett a felújításra kiírt pályázatban?
   A helyszínen egy kupolát jártunk be alaposan, de emlékeim szerint elhangzott, hogy a szomszédos piramis alakú kupola is javítandó. Ezt viszont nem tudtuk belülről, közelről megtekinteni. Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben ez a kupola is része a tervezési feladatnak, úgy van-e információjuk a szerkezet állapotáról, a korrózió mértékéről?

   Válasz: Igen része a tervezési feladatnak, a korrózió mértékéről és annak szerkezeti állapotáról nincs információ.

5. A nagyobbik kupola fedélszékéhez a főbejárat felől van feljáró. **A kisebbik kupola fedélszékéhez is van hasonló belső megközelítés?** Ez azért fontos, mert az ott jelzett acélkorrózió felmérése így belülről elvégezhető, külön hozzáférés nélkül.

   Válasz: Nincs belső megközelítés, csak megbontással lehetséges.

Az ajánlattétel határidő, az ajánlatok bontási időpontja, helyszíne: 2026. november 13. 11:00; Tiszavirág Sportuszoda, F010-es iroda

Dátum: 2026. 11. 09.

Elektronikusan aláírta:
Bari Zsolt
2026-11-09 10:35:54 +0100

.....
Bari Zsolt
beszerzési vezető